

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: „*TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben” című projekt „Északi Városrész Gondozási Központ felújítása”*”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás)

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2018. január 10-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:	
1. Válaszfal rögzítési csomópontokon (CSP5M) szereplő fa stafli, 2 oldali rögzítő acél L szögvas szerepel, a költségvetési kiírásban nem jelenik meg.	A 33 Falazás és egyéb kőművesmunkák tételcsoport kiegészítendő a következő tétellel: kétoldali acél L vas (40x40x2mm) 1m-es darabokból 26,15m. Mellékelve a módosított költségvetés!
2. A CSP5M csomóponton a részletrajz szerint jelentős mennyiségű folyóméterenkénti PUR habkitöltés szerepel, amely nem került költségelésre.	A 33 Falazás és egyéb kőművesmunkák tételcsoport kiegészítendő a következő tétellel: Mellékelve a módosított költségvetés!
3. A válaszfal csomópontjain a kétoldali vakolat, vakolaterősítő hálóval van jelezve. A költségvetés nem tartalmazza. Új falazatnál nem szükséges, ezért írják meg, hogy egyáltalán költségeljük e ezt.	Új, kerámia falazóelemekből készített válaszfal vakolata vakolaterősítő háló nélkül készüljön.

4.	<p>CSP3 csomóponton a speciális rögzítő elem nincs költségelve.</p> <p>Kérjük ezek pontos mennyiségét meghatározni, valamint határozzák meg azt is, hogy hol szerepeltessük ezek költségét!</p>	<p>Speciális tartóelemekből 12+2 db készül összesen. A CSP3 csomóponton látható kialakítással 2 db készül a bővítmény északi, meglévő emeletes részhez történő csatlakozásánál. A 34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése tételcsoportban szerepeljen önálló tételként. Mellékelve a módosított költségvetés!</p>
5.	<ul style="list-style-type: none">– 44/3 nyílászáró mérete konszig. szerint.: 1,80x2,42 m, költségvetés szerint: 1,80x2,52 m– 44/8 nyílászáró mérete konszig. szerint.: 1,50x2,45 m, költségvetés szerint: 1,50x2,52 m– 44/9 nyílászáró mérete konszig. szerint.: 1,45x2,42 m, költségvetés szerint: 1,42x2,42 m– 44/10 nyílászáró mennyisége konszig. szerint.: 1 db, költségvetés szerint: 2 db	<p>Ilyen konszignációjú és méretű nyílászárók nem szerepelnek a terven!</p>
6.	<p>45/1 nyílászáró a konszignációban nem szerepel, a költségvetésben igen.</p>	<p>Ilyen konszignációjú és méretű nyílászárók nem szerepelnek a terven!</p>
7.	<p>44/25 nyílászáró a konszignáció szerint műanyag, a költségvetés szerint alumínium.</p>	<p>Ilyen konszignációjú és méretű nyílászárók nem szerepelnek a terven!</p>
8.	<p>A konszignációban szerepelnek műanyag könyöklők és Lindab párkányok, a költségvetésben nem.</p>	<p>Műanyag könyöklő sem szerepel a tervben. Horganyzott külső oldali párkányok készülnek azoknál az ablakoknál, ahol ezek a konszignációban jelölve vannak. Ezek kiterített szélessége: 130 mm. Festett MDF könyöklő készül szintén a jelölt helyeken, 310 mm</p>

		szélességben, leforduló mérete: 60 mm.
9.	A konszignációban szerepelnek fürdőszoba és zuhanyzó ablakok, de a darabszámuk nem állapítható meg, mert azonos méretű szobaablakokkal összevontan van megadva a mennyiségük.	Fürdőszoba és zuhanyzó ablak nem szerepel sem a költségvetésben, sem a terveken.
10.	A fürdőszoba, zuhanyzó ablakok esetén savmart üvegezés javasolt. Kérjük ezek mennyiségét is szíveskedjenek megadni.	Nincs fürdőszoba és zuhanyzó ablak a terven!
11.	A 44/19-es jelű fix kör ablak nem gyártható a kívánt 400 mm-es külső átmérőben. A kör ablakok minimális hajlítási sugara –a profil belső ívén mérve- 400 mm.	A külön csoportban felsorolt nyílászárók nem szerepelnek a tervben, ahogy körablak sem.
12.	Szükségünk lenne még a konszignációban szereplő belső műanyag könyöklők és Lindab párkányok méretére is.	Műanyag könyöklő sem szerepel a tervben. Horganyzott külső oldali párkányok készülnek azoknál az ablakoknál, ahol ezek a konszignációban jelölve vannak. Ezek kiterített szélessége: 130 mm. Festett MDF könyöklő készül szintén a jelölt helyeken, 310 mm szélességben, leforduló mérete: 60 mm.

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére: **nem releváns**

Miskolc, 2018. január 16.



BARTÓK ÁGNES
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lejtromszám: 00950

Bartók Ágnes
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.



(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom az **Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata** által indított, **„TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben” című
projekt „Északi Városrész Gondozási Központ felújítása”** tárgyú eljárásban az ezzel az
oldallal együtt összesen négy (4) számozott oldalból álló **„1. számú kiegészítő tájékoztatás”**
tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2017.

.....
ajánlattevő