

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3300 Eger, Dobó tér 2.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: **„A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”**

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás)

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel		Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2018. január 10-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:		
Benedek E. Óvoda		
1.	A költségvetés kiírás tartalmaz Statikai vizsgálat készítése, Hőszigetelési terv készítése és Színdinamikai terv készítése, engedélyeztetése tartalmu tételt. Az ajánlattételi felhívásban, erre vonatkozó leírás nem található. <i>Kérjük megerősíteni, hogy a fent részletezett tervek elkészítése nem képezik ajánlattevő feladatát.</i>	A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került. Megerősítjük, hogy a részletezett tervek elkészítése nem képezik ajánlattevő feladatát.
2.	A költségvetésben szereplő „Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténersal (gyöngykavics elszállítása is) mennyisége: 18 db)” tétel esetében nem került meghatározásra a konténer mérete.	Az elszállítandó építési törmelék mennyisége 162,07 m3, 9m3 konténerekkel számolva (21-011-12).

	<i>Kérjük az elszállítandó építési törmelék mennyiségének pontos meghatározását.</i>	
3.	A tetőn lévő gyöngykavics letermelését, a tetőfelület letakarítását és a meglévő szigetelés perforálását nem tartalmazza költségvetés. <i>Kérjük meghatározni a mennyiségét és a költségének szerepeltetési helyét.</i>	A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került (48-000-6.1, 6.3).
4.	A költségvetés kiírás nem tartalmazza a homlokzatvakolathoz szükséges élvédő, lábazati indítósín és alapozó tárgyú tételt. <i>Kérjük meghatározni, hogy ezek költségét hol szerepeltessük.</i>	A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került (36-005-21.2.2.2-0418651, 36-007-9.2-0418701, 36-051-6.1.1, 36-051-6.1.3).
5.	A fotódokumentációban látható a nyílászárók között lambéria burkolat, mely feltehetően elbontásra kerül. A költségvetés kiírás nem tartalmaz lambéria homlokzatburkolat bontására vonatkozó tételt. <i>Kérjük meghatározni a mennyiségét és a költségének szerepeltetési helyét.</i>	A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került (35-000).
6.	A műszaki leírás értelmében a pillérek előtt 7,5 cm Ytong előtétfal készül. Erre vonatkozó tétel kiírást nem tartalmaz a költségvetés. <i>Kérjük meghatározni a mennyiségét és a költségének szerepeltetési helyét.</i>	A költségvetés 33-001-1.2.1.1.1.1-0110241 tétele tartalmazza.
7.	A költségvetésben szerepel 68,56 m ² Therhoró és kitöltő falazat építés Ytong 600×200×200 mm méretű elemekből, mely a műszaki leírás és tervek szerint nem azonosítható be. <i>Kérjük a tétel ellenőrzését, szükség szerinti módosítását, vagy magyarázatát.</i>	Pillérek előtt 7,5 cm Ytong előtétfal.

8.	<p>A E-7 Lábazat kialakítása terven a Járdaburkolat SEMMELROCK térburkolat szerepel. A költségvetés betonozott járda építését tartalmazza.</p> <p><i>Kérjük megerősíteni, hogy a járdát a költségvetési tételben szereplő műszaki tartalommal kell elkészíteni.</i></p>	<p>A járda beton a műszaki leírás és a költségvetés szerint.</p>
9.	<p>A helyreállítandó teraszburkolat a műszaki leírás és költségvetés szerint kerámia lap, a metszeten lévő 4. sz. rétegrend szerint műkő.</p> <p><i>Kérjük, egyértelműen meghatározni a teraszburkolat anyagát.</i></p>	<p>A terasz burkolata fagyálló kerámia.</p>
10.	<p>A költségvetés kiírásban szerepel 59,67 m² deszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval.</p> <p><i>Kérjük meghatározni, hogy hol készül, valamint azt, hogy kell-e felületkezelni.</i></p>	<p>Az előtetőknél a burkolat bontása, majd helyreállítása valósul meg. Felületkezelése sötét tölgy pác.</p>
11.	<p>A megmaradó fa homlokzati burkolatok felületkezelésére vonatkozó tételt nem tartalmaz a költségvetés kiírás.</p> <p><i>Kérjük megerősíteni, hogy ez nem tartalma jelen felhívásnak, vagy ellenkező esetben, kérjük meghatározni a felületkezelés módját, a mennyiségét és a költségének szerepeltetési helyét.</i></p>	<p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került (47-es munkanem).</p>
12.	<p>A költségvetés kiírás Fa- és műanyag szerkezet elhely munkanem és a kiadott konszignáció, valamint az alaprajzon jelölt nyílászáró méretek és darabszámok az alábbi eltérést mutatják:</p>	<p>44/1 – nem olvasható 44/2 – 1 db a tornafolyosón. Javítva. 44/3 – Az alaprajzon hibás szám szerepel. Az ajtóval ellátott keleti nyílások értelemszerűen 44/3-asok. 4 db. 44/4 – 4 db javítva</p>

Konsz. Jel	Konszignáció			Költségvetés kiírás		Alaprajz	
	méret	db	méret	db	méret	db	
44/1	2,70x2,60	5	2,70x2,60	5	2,70x2,60	5	
44/2	2,70x2,60	1	2,70x2,60	5	2,70x2,60	1	
44/3	2,30x2,60	4	2,70x2,60	4	nem szerepel	0	
Kérjük jelölni, hogy hová kell beépíteni.							
44/4	1,35x2,60	4	1,31x2,60	6	1,35x2,10	4	
44/5	2,20x2,60	1	2,20x2,60	2	2,20x2,60	1	
Konsz. rajz 3. sora szerint 2,20x2,60 m, de a rajzon 2,50x2,60							
44/6	2,30x2,60	4	2,70x180	76	2,30x2,60	4	
44/7	2,70x1,80	76	2,70x180	1	2,70x180	78	
44/7	nem szerepel	0	nem szerepel	0	1,80x1,80+90x2,60	4	
Az Keleti homlokzaton látható összes nyílászáró 44/7. konsz. jellel szerepel, azonban ezek közül 4 db eltérő méretű és kiosztási: 1,80x1,80+90x2,60							
44/8	2,70x1,80	1	2,70x120	4	2,70x1,80	1	
44/9	2,70x1,20	4	nem szerepel	0	2,70x1,20	4	
44/10	3x0,88x1,64	27	nem szerepel	0	3x44/10	10	
Szűnyogháló Konsz. rajz 3. sora helytelen! ,88x1,64 m Szűnyogháló (a műszaki leírástól eltérően) az alaprajzon csak a konyhai részen szerepel, a csoportszobákban nem.							

Kérjük, a tervek és kiírás közötti ellentmondások feloldását, a tervek és költségvetés kiírás szükség szerinti javítását.

44/5 – 1db 2,50/2,60 javítva
44/6 – 4 db javítva
44/7 – 78 db javítva Keleti homlokzaton lévő nyílászáróért lásd 44/3.
44/8 – Lépcsőházi emeleti ablak. emeleten hibás helyen szerepelt. távnyitó szükséges. 1 db.
44/9 – 4 db kiírva.
44/10 – Az alaprajzon jelzett konyhai helyiségeken 10 db, a csoportszobákban 8 db, összesen 18 db. Kiírva.

A 2018. január 11-én beérkezett kiegészítő tájékoztató kérések és válaszok:

Szivárvány Óvoda

1.	A költségvetés kiírás tartalmaz Statikai vizsgálat készítése, Hőszigetelési terv készítése és Színdinamikai terv készítése, engedélyeztetése tételtek. Az ajánlattételi felhívásban, erre vonatkozó leírás nem található. Kérjük megerősíteni, hogy a fent részletezett tervek elkészítése nem képezik ajánlattevő feladatát.	A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került. Megerősítjük, hogy a részletezett tervek elkészítése nem képezik ajánlattevő feladatát.
2.	A költségvetésben szereplő „Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténersal mennyisége: 3 klt.” tétel esetében nem került meghatározásra a konténer mérete. Kérjük az elszállítandó építési törmelék mennyiségének pontos meghatározását.	Az elszállítandó építési törmelék mennyisége 27 m3, 9m3 konténerekkel számolva (21-011-12).

3.	<p>A költségvetés kiírás nem tartalmazza a homlokzatvakolathoz szükséges élvédő, lábazati indítósín és alapozó tárgyú tételt.</p> <p><i>Kérjük meghatározni, hogy ezek költségét hol szerepeltessük.</i></p>	<p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került (36-005-21.2.2.2-0418651, 36-007-9.2-0418701, 36-051-6.1.1, 36-051-6.1.3).</p>
4.	<p>A fotódokumentációban látható a nyílászárók között lambéria burkolat, mely feltehetően elbontásra kerül. A költségvetés kiírás nem tartalmaz lambéria homlokzatburkolat bontására vonatkozó tételt.</p> <p><i>Kérjük meghatározni a mennyiségét és a költségének szerepeltetési helyét.</i></p>	<p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került (35-000).</p>
5.	<p>A E-7 Lábazat kialakítása terven és a 7. számú rétegredeb a Járdaburkolat SEMMELROCK térburkolat szerepel. A költségvetés betonozott járda építését tartalmazza.</p> <p><i>Kérjük megerősíteni, hogy a járdát a költségvetési tételben szereplő műszaki tartalommal kell elkészíteni.</i></p>	<p>A járda beton a műszaki leírás és a költségvetés szerint.</p>
6.	<p>A helyreállítandó teraszburkolat a műszaki leírás és 4. sz. rétegrend szerint fagyálló kerámia lap. A költségvetésben nem került kiírásra kerámia burkolat javítására vonatkozó tétel.</p> <p><i>Kérjük, egyértelműen meghatározni, hogy a kerámia burkolat javítást kell-e végezni, amennyiben igen, akkor annak mennyiségét és költségének szerepeltetési helyét.</i></p>	<p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került (42-022-1.2.1.1.1.3-0000000).</p>
7.	<p>A megmaradó lambéria burkolatok (homlokzat 6. Fa burkolat) felületkezelésére vonatkozó tételt nem tartalmaz a költségvetés kiírás.</p> <p><i>Kérjük megerősíteni, hogy ez nem tartalma jelen felhívásnak, vagy</i></p>	<p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került (47-es munkanem).</p>

	ellenkező esetben, kérjük meghatározni a felületkezelés módját, a mennyiségét és a költségének szerepeltetési helyét.																																																																													
8.	<p>A költségvetés kiírás Fa- és műanyag szerkezet elhely munkanem és a kiadott konszignáció, valamint az alaprajzon jelölt nyílászáró méretek és darabszámok az alábbi eltérést mutatják:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Konsz. Jel</th> <th colspan="2">Konszignáció</th> <th colspan="2">Költségvetés kiírás</th> <th colspan="2">Alaprajz</th> </tr> <tr> <th>méret</th> <th>db</th> <th>méret</th> <th>db</th> <th>méret</th> <th>db</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44/4</td> <td>2,20x2,60</td> <td>2</td> <td>2,20x2,60</td> <td>2</td> <td>2,50x2,60</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Konsz. rajz 3. sora szerint 2,20x2,60 m, de a rajzon 2,50x2,60</td> </tr> <tr> <td>44/5</td> <td>2,70x180</td> <td>15</td> <td>2,70x180</td> <td>15</td> <td>2,70x180</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>44/5.1</td> <td>2,70x180x40</td> <td>6</td> <td>2,70x180x40</td> <td>6</td> <td>2,70x180</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>44/6</td> <td>2,70x1,80</td> <td>9</td> <td>2,70x180</td> <td>9</td> <td>2,70x180</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>44/8</td> <td>2,70x90</td> <td>12</td> <td>2,70x90</td> <td>12</td> <td>2,70x70</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Konsz. rajz 3. sora szerint 2,70x90 m, de a rajzon 2,70x70</td> </tr> <tr> <td>44/10</td> <td>3x0,88x1,64</td> <td>27</td> <td>nem szerepel</td> <td>0</td> <td>3x44/10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Szűnyogháló Konsz. rajz 3. sora helytelenl ,88x1,64 m Szűnyogháló (a műszaki leírástól eltérően) az alaprajzon csak a konyhai részen szerepel, a csoportszobákon nem.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kérjük, a tervek és kiírás közötti ellentmondások feloldását, a tervek és költségvetés kiírás szükség szerinti javítását.</p>	Konsz. Jel	Konszignáció		Költségvetés kiírás		Alaprajz		méret	db	méret	db	méret	db	44/4	2,20x2,60	2	2,20x2,60	2	2,50x2,60	2	Konsz. rajz 3. sora szerint 2,20x2,60 m, de a rajzon 2,50x2,60							44/5	2,70x180	15	2,70x180	15	2,70x180	18	44/5.1	2,70x180x40	6	2,70x180x40	6	2,70x180	3	44/6	2,70x1,80	9	2,70x180	9	2,70x180	10	44/8	2,70x90	12	2,70x90	12	2,70x70	12	Konsz. rajz 3. sora szerint 2,70x90 m, de a rajzon 2,70x70							44/10	3x0,88x1,64	27	nem szerepel	0	3x44/10	10	Szűnyogháló Konsz. rajz 3. sora helytelenl ,88x1,64 m Szűnyogháló (a műszaki leírástól eltérően) az alaprajzon csak a konyhai részen szerepel, a csoportszobákon nem.							<p>44/4 – A rajz szerinti méret jó: 250/2,60 44/5 – 20 db 44/5.1 – 2 db (F.03 és F0.19 helyiségek) 44/6 – 10 db 44/8 – ahogy a rajzon is látszik, az eredeti 90 cm magas nyílások parapetjei felfalazásra kerülnek, így 70 cm magasak lesznek. 44/10 – Kiírva 10 db</p>
Konsz. Jel	Konszignáció		Költségvetés kiírás		Alaprajz																																																																									
	méret	db	méret	db	méret	db																																																																								
44/4	2,20x2,60	2	2,20x2,60	2	2,50x2,60	2																																																																								
Konsz. rajz 3. sora szerint 2,20x2,60 m, de a rajzon 2,50x2,60																																																																														
44/5	2,70x180	15	2,70x180	15	2,70x180	18																																																																								
44/5.1	2,70x180x40	6	2,70x180x40	6	2,70x180	3																																																																								
44/6	2,70x1,80	9	2,70x180	9	2,70x180	10																																																																								
44/8	2,70x90	12	2,70x90	12	2,70x70	12																																																																								
Konsz. rajz 3. sora szerint 2,70x90 m, de a rajzon 2,70x70																																																																														
44/10	3x0,88x1,64	27	nem szerepel	0	3x44/10	10																																																																								
Szűnyogháló Konsz. rajz 3. sora helytelenl ,88x1,64 m Szűnyogháló (a műszaki leírástól eltérően) az alaprajzon csak a konyhai részen szerepel, a csoportszobákon nem.																																																																														

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére: **nem releváns**

Miskolc, 2018. január 16.


BARTÓK ÁGNES
felelős akkreditált
közbiztosítási szaktanácsadó
lajstromszám: 00950

Bartók Ágnes
felelős akkreditált közbiztosítási szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom az **Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata** által indított, **„A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat
keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”** tárgyú eljárásban az ezzel az
oldallal együtt összesen hét (7) számozott oldalból álló **„1. számú kiegészítő tájékoztatás”**
tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018.

.....

ajánlattevő