

2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: „A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás)

I. Kiegészítő tájékoztatás:

| Kérdés és észrevétel | | Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás |
|---|--|---|
| A 2018. január 16-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: | | |
| Ney óvoda | | |
| 1. | A költségvetés kiírás tartalmaz Statikai vizsgálat készítése, Hőszigetelési terv készítése és Színdinamikai terv készítése, engedélyeztetése tételtek. Az ajánlattételi felhívásban, erre vonatkozó leírás nem található. <i>Kérjük megerősíteni, hogy a fent részletezett tervek elkészítése nem képezik ajánlattevő feladatát.</i> | A tervek elkészítése nem képezik ajánlattevő feladatát, a módosított költségvetés mellékelten csatolásra került. |
| 2. | A költségvetés kiírás Költségtérítések 1. tétele: villámvédelmi terv készítése. A villámvédelmi rendszer bontása és visszaépítése, esetleges felújítása vonatkozásában a műszaki leírásban az szerepel, hogy „Az épület újonnan készülő bádогоzását hozzá kell kapcsolni a meglévő, megmaradó villámvédelmi | Mellékelten csatolásra került a módosított költségvetés a 19 és a 71 munkanemmel. Feladat: <ul style="list-style-type: none">Villámvédelmi terv készítése |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>rendszerhez.". A költségvetés nem tartalmaz erre vonatkozó tételt.</p> <p>A műszaki leírásban olvasható, hogy homlokzati hőszigetelés is kerül az épületre, ennek következtében a villámvédelmi rendszer elbontása elkerülhetetlen (levezetők). Ennek a költsége sehol nem található a költségvetési kiírásban, de a műszaki leírásban sem, mint műszaki tartalom.</p> <p>Kérjük meghatározni, hogy Ajánlattevőnek mi a pontos feladata a villámhárító rendszer vonatkozásában és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségtételeket hol szerepeltessük.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Meglévő villámvédelem bontása• Új villámvédelmi rendszer kiépítése |
| 3. | <p>A lámpák le és visszaszerelés tételénél kérjük meghatározni a lámpatestek ill. esetleges elektromos szerelvények darabszámát a pontos ajánlatadás érdekében.</p> <p>További kérdés, ha a leszerelt lámpatest állapota nem megfelelő, szabványtalan, akkor mi a további teendő. Ha új lámpatestet szükséges vásárolni, az a kivitelező feladata-e? Ha igen, hol szerepeltessük a költségvetésben.</p> | <p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> <p>Csak biztonságosan működő és a szabványoknak megfelelő lámpatestek kerülhetnek vissza a homlokzatra, esetleges lámpatestek cseréjéről a kivitelező gondoskodni köteles!</p> |
| 4. | <p>A költségvetésben szereplő „Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténersal mennyisége: 2 klt.)” tétel esetében nem került meghatározásra a konténer mérete.</p> <p>Kérjük az elszállítandó építési törmelék mennyiségének pontos meghatározását.</p> | <p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> |
| 5. | <p>A költségvetés kiírás nem tartalmazza a homlokzatvakolathoz szükséges élvédő, lábazati indítósín és alapozó tárgyú tételt.</p> | <p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | <i>Kérjük meghatározni, hogy ezek költségét hol szerepeltessük.</i> | |
| 6. | <p>A műszaki leírásban és terveken a régi épület nyílászáró szemöldökvonala felett, a tetőszerkezethez kapcsolódó hőszigetelés 18 cm Rockwool Frontrock lemez, viszont ez a tétel a költségvetésben 14 cm vastagsággal szerepel.</p> <p><i>Kérjük a költségvetés pontosítását.</i></p> | <p>18 cm vastagsággal kéri Ajánlatkérő számolni. A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> |
| 7. | <p>Az eresz kialakításra vonatkozó E-5 terven az ereszcsonna és lefolyócső: Meglévő porfestett függő-ereszcsonna, és lefolyócsatorna a homlokzatra visszahelyezve. A költségvetés kiírás tétele új, horganyzott acéllemez csatornák szerelését tartalmazza.</p> <p><i>Kérjük egyértelműen meghatározni és a költségvetési tételt annak megfelelően kiírni, hogy a meglévő csatornákat kell visszahelyezni, vagy új csatornát kell kiépíteni.</i></p> | <p>A meglévő csatornákat kell visszahelyezni. A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> |
| 8. | <p>A műszaki leírásban szerepel, hogy a régi épületrész eresztét 20 cm-rel ki kell szélesíteni. A dokumentáció tartalmaz (E-5 tervszám) erre vonatkozó műszaki megoldást, viszont a költségvetés kiírásban nem szerepel erre vonatkozó tétel. Továbbá a kiírás nem tartalmazza a meglévő ereszdeszkázat bontását.</p> <p><i>Kérjük a kiadott költségvetés kiírást kiegészíteni a vonatkozó tételekkel és azok mennyiségével.</i></p> | <p>Az ácsmunka munkanem tételénél kérjük szerepeltetni.</p> <p>A tétel szöveg kiegészítésre, a módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> |
| 9. | <p>Műszaki leírás: „Az ereszek burkolatát újonnan kell elkészíteni fa deszkázattal, középtölgy színre pácolva” Felületkezelésre vonatkozó tétel nincs a kiírásban.</p> | <p>Az ácsmunka munkanem tételénél kérjük szerepeltetni.</p> <p>A tétel szöveg kiegészítésre, a módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> |

| | <i>Kérjük meghatározni a felületkezelés mennyiségét és a költségének szerepeltetési helyét.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------------|----|---------------------|----|----------|--|-------|----|-------|----|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|------------|---|-------|---|-------|---|--|-------|--|-------|---|-------|---|---|
| 10. | <p>A műszaki leírásban az szerepel, hogy „A gazdasági szárny ablakain szúnyogháló.” Sem a konszignáció, sem a költségvetés kiírás nem tartalmaz szúnyoghálót.</p> <p><i>Kérjük a konszignáció és költségvetés kiírás kiegészítését, vagy a műszaki leírás módosítását.</i></p> | A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | <p>A költségvetés kiírás Fa- és műanyag szerkezet elhely munkanem és a kiadott konszignáció, valamint az alaprajzon jelölt nyílászáró méretek és darabszámok az alábbi eltérést mutatják:</p> <table border="1" data-bbox="343 817 853 1131"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Konsz. Jel</th> <th colspan="2">Konszignáció</th> <th colspan="2">Költségvetés kiírás</th> <th colspan="2">Alaprajz</th> </tr> <tr> <th>méret</th> <th>db</th> <th>méret</th> <th>db</th> <th>méret</th> <th>db</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="6">Konsz. rajz 3. sora szerint 2,20x2,60 m, de a rajzon 2,50x2,60</td> </tr> <tr> <td>44/12</td> <td>1,00x1,80</td> <td>12</td> <td>1,00x1,80</td> <td>15</td> <td>1,00x1,80</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>44/15</td> <td>1,00x1,30</td> <td>6</td> <td>1,00x1,30</td> <td>5</td> <td>1,00x1,30</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>44/16</td> <td>3,25x1,00</td> <td>3</td> <td>3,25x1,00</td> <td>2</td> <td>3,25x1,00</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>44/17</td> <td>90x90</td> <td>1</td> <td>90x90</td> <td>3</td> <td>90x90</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>44/18</td> <td>(kör) D=90</td> <td>3</td> <td>mincs</td> <td>3</td> <td>90x90</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nincs</td> <td></td> <td>60x60</td> <td>2</td> <td>60x60</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Kérjük, a tervek és kiírás közötti ellentmondások feloldását, a tervek és költségvetés kiírás szükség szerinti javítását.</i></p> | Konsz. Jel | Konszignáció | | Költségvetés kiírás | | Alaprajz | | méret | db | méret | db | méret | db | | Konsz. rajz 3. sora szerint 2,20x2,60 m, de a rajzon 2,50x2,60 | | | | | | 44/12 | 1,00x1,80 | 12 | 1,00x1,80 | 15 | 1,00x1,80 | 15 | 44/15 | 1,00x1,30 | 6 | 1,00x1,30 | 5 | 1,00x1,30 | 6 | 44/16 | 3,25x1,00 | 3 | 3,25x1,00 | 2 | 3,25x1,00 | 3 | 44/17 | 90x90 | 1 | 90x90 | 3 | 90x90 | 1 | 44/18 | (kör) D=90 | 3 | mincs | 3 | 90x90 | 1 | | nincs | | 60x60 | 2 | 60x60 | 2 | A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került. |
| Konsz. Jel | Konszignáció | | Költségvetés kiírás | | Alaprajz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | méret | db | méret | db | méret | db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konsz. rajz 3. sora szerint 2,20x2,60 m, de a rajzon 2,50x2,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44/12 | 1,00x1,80 | 12 | 1,00x1,80 | 15 | 1,00x1,80 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44/15 | 1,00x1,30 | 6 | 1,00x1,30 | 5 | 1,00x1,30 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44/16 | 3,25x1,00 | 3 | 3,25x1,00 | 2 | 3,25x1,00 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44/17 | 90x90 | 1 | 90x90 | 3 | 90x90 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44/18 | (kör) D=90 | 3 | mincs | 3 | 90x90 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nincs | | 60x60 | 2 | 60x60 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benedek E. óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <p>A fotó dokumentációról egyértelműen nem derül ki, hogy mennyi napelem/kollektor le és visszaszerelésről van szó.</p> <p><i>Kérjük a napelemek és kollektorok darabszámát pontosan meghatározni.</i></p> | A földszint feletti födémen 15 db panel, az emelet feletti födémen 39 db panel, összesen 54 db panel beköltségelése szükséges. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| 2. | <p>A lámpák le és visszaszerelés tételnél kérjük meghatározni a lámpatestek ill. esetleges elektromos szerelvények darabszámát a pontos ajánlatadás érdekében.</p> <p>További kérdés, ha a leszerelt lámpatest állapota nem megfelelő, szabványtalan, akkor mi a további teendő. Ha új lámpatestet szükséges vásárolni, az a kivitelező feladata-e? Ha igen, hol szerepeltessük a költségvetésben.</p> | <p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> <p>Csak biztonságosan működő és a szabványoknak megfelelő lámpatestek kerülhetnek vissza a homlokzatra, esetleges lámpatestek cseréjéről a kivitelező gondoskodni köteles!</p> |
| Szivárvány óvoda | | |
| 1. | <p>A lámpák le és visszaszerelés tételnél kérjük meghatározni a lámpatestek ill. esetleges elektromos szerelvények darabszámát a pontos ajánlatadás érdekében.</p> <p>További kérdés, ha a leszerelt lámpatest állapota nem megfelelő, szabványtalan, akkor mi a további teendő. Ha új lámpatestet szükséges vásárolni, az a kivitelező feladata-e? Ha igen, hol szerepeltessük a költségvetésben.</p> | <p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> <p>Csak biztonságosan működő és a szabványoknak megfelelő lámpatestek kerülhetnek vissza a homlokzatra, esetleges lámpatestek cseréjéről a kivitelező gondoskodni köteles!</p> |
| A 2018. január 17-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: | | |
| Szivárvány óvoda | | |
| 1. | <p>Az. 1. sz. kiegészítő tájékoztatás mellékletekén kiadott költségvetésből az alábbi (az eredeti költségvetésben szereplő) tételek törlésre kerültek, ugyanakkor a kiegészítő tájékoztatásban erre vonatkozó magyarázat nem szerepel.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zsaluzás és állványozás munkanem 2. tétele – Homlokzati állvány szükséges a hőszigetelési munka elvégzéséhez.- Fém nyílászáró és épületlakatos munkalap 3. | <p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>tétele - Táblák le-, és visszaszerelése</p> <p>- Elektromos energiaellátás, vill munkalap <u>mindhárom</u> 1. sorszámú tétele. A lámpák és villámvédelmi rendszer bontása és visszaszerelése a hőszigetelési munkával közvetlenül összefüggő feladat.</p> <p><i>Kérjük felülvizsgálni, a tételek törlésének okát, egyben javasoljuk a módosított költségvetés kiegészítését a fenti tételekkel.</i></p> | |
| 2. | <p>A 44/5. konszignációs jelű nyílászáróból az kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldött alaprajzon 18 db szerepel. Ezzel szemben a feltett kérdésünkre adott válasz szerint ebből 20 db készül. (A konszignáció nem került módosításra, így ezen továbbra is 15 db szerepel).</p> <p><i>Kérjük egyértelműen meghatározni a nyílászáró pontos darabszámát. Amennyiben a válasz helyes és 20 db készül, kérjük meghatározni, hogy a plusz 2 db-ot hová kell beépíteni.</i></p> | <p>A módosított költségvetés mellékelten csatolásra került.</p> |

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére: **nem releváns.**

Miskolc, 2018. január 19.



BARTÓK ÁGNES
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Iajstromszám: 00950

Bartók Ágnes

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom az **Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata** által indított, **„A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat
keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”** tárgyú eljárásban az ezzel az
oldallal együtt összesen hét (7) számozott oldalból álló **„2. számú kiegészítő tájékoztatás”**
tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018.

.....

ajánlattevő