

Név :Egri Közzszolgáltatások
Városi Intézménye
Cím : 3300 Eger, Bem tábornok u.3.


Kelt: 2011-09-02.
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:2011-09-30
Készítette :Divaldné

A munka leírása: ÁRAJÁNLAT
Kötélverő ház (Eger, Kertész u. 3.) felújításához

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.100.010	514.901
1.3 Építés közvetlen költségei	1.100.010	514.901
1.4 Közvetlen önköltség összesen	1.100.010	514.901
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	1.100.010	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	1.100.010	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		514.901
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	1.614.911	
4.1 ÁFA vetítési alap	1.614.911	
4.2 Áfa	25%	403.728
5. A munka ára	2.018.639	


Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	56.160	58.860
36	Vakolás és rabricolás	107.476	91.233
41	Tetőfedés	138.450	0
43	Bádogozás	46.410	9.359
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése	112.694	31.719
71	Elektromos energia ellátás, világítás	351.000	153.036
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	287.820	170.694
I. Fejezet munkanemei összesen		1.100.010	514.901

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-090-002.1-1600050 (5) Beton és vasbeton (kültéri lépcsők) szerkezetek kiegyenlítése és javítása gyári szárazhabarccsal, kézi bedolgozással felület-kezeléssel 60 m2	936	981	56.160	58.860
Munkanem összesen:				56.160	58.860

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-003-001.1.1.1.1-0411032 (1) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban 54 m2	664,30	577,70	35.872	31.196
2	36-005-001.1.1.1.1-0417802 (1) Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban 54 m2	1.326	1.111,80	71.604	60.037
Munkanem összesen:				107.476	91.233

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-090-005.1.2 (43) Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása, 45° alatt és felett, bontás és átrakás, törött elemek cseréjével állványozással, a külső megközelíthetőség miatt. 5 m2	27.690	0	138.450	0
Munkanem összesen:				138.450	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-003-005.1.3.2-0993033 (59) Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel 2,1 m	22.100	4.456,76	46.410	9.359
Munkanem összesen:				46.410	9.359

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-090-002.1 (4) Tetőtéri ablakok javítása, szerelése a keményhéjalású tetőn 3 db	14.300	2.725	42.900	8.175
2	K44-000-000 (1) Aljzatkészítés hideg és melegburkolatokhoz 54 m2	1.292,49	436	69.794	23.544
Munkanem összesen:				112.694	31.719

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-001-001.1.1.1.1-0110111 (1) Elektromos energia ellátás, világítás, klíma szerelése javítása 54 m2	6.500	2.834	351.000	153.036
Munkanem összesen:				351.000	153.036

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-001.1.1.1.2-0311071 (1) Épületgépészeti szerelvények és berendezési tárgyak átvizsgálása, a rendszer szükség szerinti bővítése, vízminőségi vizsgálattal fűtési rendszer felülvizsgálata, próba fűtés, a rendszer besabályozása a javítások elvégzése. 54 m2	5.330	3.161	287.820	170.694
Munkanem összesen:				287.820	170.694