

Verzió 2000 Kft
3300, Eger Kárpát út 11

Név : Eger M.J.V. Önkormányzata
Városüzemeltetési Iroda
Kalicz Máté részére

Cím : 3300, Eger Dobó tér 2

Kelt: 2024. júnis 11
Szám: 60/2024
Készítette: Török Tünde

A munka leírása:
Eger Losonczy völgy vízkár helyreállítási munkák

Árajánlat

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	721.935	3.825.950
1.1 Közvetlen önköltség összesen	721.935	3.825.950
2.1 ÁFA vetítési alap		4.547.885
2.2 Áfa	27.00%	1.227.929
3. A munka ára		5.775.814

VERZIÓ 2000
Közmű és Rekultivációs Kft.
3300 Eger Kárpát út 11.



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-001-6.2 (35) Bozót- és cserjeirtás kézi erővel tövek átmérője 4,1-10,0 cm 5 10 m ²	0	22.750	0	113.750
2	21-010-30.2.2.3 (21) Műtárgyak iszaptalanítása, törmelék kitermelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 230,0 fm x 1,85 x 0,9 = 383 m ³ 383 m ³	0	5.850	0	2.240.550
3	21-011-2.1.2 (6) Fejtett föld eltereketése 51 m ³	0	2.270	0	115.770
4	21-011-10 Kitermelt hordalék szállítójárműre rakása, elszállítása lerakóhelyre. Lerakóhelyi díja. 18 m ³	0	12.450	0	224.100
5	23-003-3-0232210 (5) Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal 14,0 x 0,5 x 0,5 = 3,5 m ³ 3,5 m ³	38.178	22.680	133.623	79.380
6	45-000-2.6 (12) Törött korlát elbontása 6 fm	0	5.000	0	30.000
7	45-004-2-0180301 (2) Hídkorlát beépítése meglévő korlátelelem elhelyezése beépítése C20 betonba, rögzítése 8 fm	0	37.010	0	296.080
8	53-101-6.2.1.1.2-0619870 (103) Leszakad előregyártott lapok helyreállítása 7 db	10.824	19.760	75.768	138.320
9	53-101-8.1.1.1-0110003 (114) Terméskő falazat, támfal készítése vízepítési műtárgyakhoz; Vízépítési terméskőből C20 betonba rakva, 12 m ³	42.712	49.000	512.544	588.000
Munkanem összesen:				721.935	3.825.950