

„1552 fa ültetése” program keretében ültetendő fák

A feladatkörön belül végzendő munkák általános követelményei:

- Növényültetésre csak ellenőrzött díszfaiskolából származó növényt szabad felhasználni, amely megfelel a szabvány (MSZ 12172: 2019) minőségi követelményeinek.
- Csak egészséges és sérülésmentes növény ültethető el. A növény átvételekor állapotát ellenőrizni szükséges, a növény épségére szállítása, rakodása és ültetése során fokozottan figyelni kell. A szállítás, tárolás során a növény életképessége nem romolhat. Az átadás-átvétel során csak élő, egészséges növény elültetése tekinthető teljesítettnek.
- Amennyiben valamelyik előírt fafaj, fajta a faiskolából nem beszerezhető, az árajánlatban jelezni szükséges megjelölve azt is, hogy milyen hasonló habitusú és igényű fával tudják pótolni. Jogszabályan invazívként nyilvántartott fafajjal nem helyettesíthető.
- Faültetési minőség, méret: kétszer átiskolázott 10/12. A faiskolai kínálat függvényében ettől a mérettől el lehet térni, de az árajánlatban ezt jelölni szükséges.
- Amennyiben a Megrendelő által előírt helyszínen az ültetés nem valósítható meg, az új helyszínt előzetesen egyeztetni szükséges a Megrendelővel, miután a Vállalkozó az akadályoztatás okáról írásban tájékoztatta a Megrendelőt.
- Ültetés előtt a fahelyet, fát elő kell készíteni. Szabadgyökerű növényeket az ültetés előtt legalább 3 órán át vízzel telt edénybe mártva kell tartani, majd ültetőpépbe kell mártani. Földlabdás fa földlabdáját és a természetödevényes növényeket be kell öntözni.
- Ültetés előtt el kell végezni a fa indító metszését. Az indító metszés során a telepített fás szárú növényre jellemző, az alkalmazási célnak megfelelő koronaformát kell kialakítani. Szabadgyökerű fa esetében a sérült részeket a gyökérzetről is le kell metszeni.
- Ültetőgödör mérete: 1 m x 1 m x 1 m. Az ültetőgödör kialakításánál az alkalmatlan altalajt ki kell emelni és helyette szerves anyagban gazdag, humuszos termőtalajjal kell feltölteni. Az ültetőgödör feneké legyen fellazítva. Az ültetőgödört teljesen feltöltjük szerves anyagban gazdag termőtalajjal és ideális esetben hagyjuk néhány napig tömörödni. A talajjavítás érdekében a termőföldhöz 20-50%-ban érett komposzt, vagy 5-10 %-ban érett szerves trágya, vagy köbméterenként 5-10 kg alginít keverendő.
- A fák támrudazását, kötözését a faültetéssel együtt el kell végezni. A fákat minimum két karóhoz kell rögzíteni oly módon, hogy szilárdan tartsa, de a növény ne sérüljön és a rögzítés a fa növekedését és vastagodását ne akadályozza. A parkolóhelyek mellé ültetendő 3 db fát három karóhoz kell pányvázni a karókat a végükön egymáshoz rögzítve. Kötözéshez szalagszerű kötözőt (gurtnit) kell használni.
- Az ültetőgödörben dréncsőt kell elhelyezni úgy, hogy annak aljáig leérjen, a felszínen csővégi zárókupakkal ellátva.
- Az ültetést úgy kell elvégezni, hogy a beültetett növény gyökérnyaka tömörítés után a talajszint vonalába kerüljön. A beültetés során az MSZ 12172:2019 szabványban foglaltakat be kell tartani.
- A beültetett növényt az ültetést követően nagyobb mennyiségű vízzel be kell öntözni. A kijuttatandó vízmennyiséget a talajszerkezet és annak nedvességtartalma határozza meg. (Földnedves, nem átázott talaj esetén a fák cm-ben mért törzskörmérete számértékének legalább kétszerese literben.)
- A munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakó helyen kell biztosítani.

- A növények származását faiskolai bizonylatokkal (növényútlevéllel) kell igazolni.
- A fák ültetése során a közművek elhelyezkedésére fokozottan figyelni kell, a munkavégzés során azok nem sérülhetnek. A munkavégzés következtében esetlegesen előforduló közmű sérülésért a Vállalkozó felel. A közműegyveztetési jegyzőkönyveket a Megrendelő a szerződéssel együtt átadja a Vállalkozónak. A közművek 1,5-1,5 méteres közelében csak kézzel végezhető a talajt érintő tevékenység. A pontatlan térképi közműnyilvántartások miatt előfordulhat, hogy a közmű valódi elhelyezkedése eltér a térképen szereplő elhelyezkedéstől. Amennyiben a helyszíni munkák során kiderül, hogy a vezetékek nem a tervek szerinti helyen fut és az előírt 1 méter (hírközlés és elektromos áram esetében), vagy 2 méter (víz-, gáz, csatorna-, távhő vezetékek esetében) távolság nincs meg, az esetlegesen szükséges közmű egyveztetés a Vállalkozó feladata, továbbá gyökerterelést kell az ültető gödör mellé fektetni a közmű felől. Erre alkalmas MS 50-es dörken lemez. A dombornyomott része nézzen a fa felé. A szakszerűtlenül vagy határidőn belül el nem végzett munka miatt jelentkező többletköltség a Vállalkozót terheli.
- Minden elültetett fára a gypszíntben fatörzsvédőt kell elhelyezni műanyag, bordázott, sötét színű kivitelben (d=125 mm, m=25 cm)
- A fák tányérjait 8 cm vastagságban mulccsal (0-2 cm közti méretosztályozott, apródarabos fenyőkéreg) kell takarni.
- Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a fa állapotáért a Vállalkozó felel. Az elültetett növényeket 2024. április 30-ig a Megrendelő és Vállalkozó közös helyszíni szemle keretében megtekinti. Amennyiben a növények nem hajtanak ki, a Vállalkozó köteles azokat konténeres minőségű azonos fajtájú és méretű facsemetével az észleléstől számított 1 hónapon belül pótolni.

FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

A fatelepítési munkák végzéséről a Vállalkozó köteles elszámolást benyújtani a Megrendelő részére. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a munkanaplót, melyben rögzíteni kell az elültetett növény nevét, méretét, az alkalmazott talajjavító anyag fajtáját és mennyiségét, a földcserét és csatolni szükséges a faiskolai bizonylatokat. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a facsemeték a szerződésben meghatározott minőségben, a fásítási követelményeknek megfelelően, a Megrendelő által meghatározott helyszínen elültetésre kerültek és az elszámolást, valamint az előírt dokumentumot a Megrendelő részére átadták.