

**EGER**MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALA

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 740
FAX: +36 36 523 745, VAROSUZEMELTETESIRODA@PH.EGER.HU**É R T É K E L É S****Eger, Szérűskert utca (hrs.: 962) felújítás
kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatokról**

Irodánk a fenti munkára három kivitelezőtől kért árajánlatot. A beérkező árajánlatok összegzését az alábbi táblázat szemlélteti.

<i>Ajánlattevő</i>	<i>Nettó ár</i>	<i>Bruttó ár</i>
G73 ROAD Kft. 3373 Besenyőtelek, Honvéd u. 55.	42.031.300.-	53.379.751.-
K-Bau Nova Plusz Kft. 5350 Tiszafüred, Fő utca 6.	44.102.000.-	56.009.540.-
Ádi-Mer 2015 Kft. 2700 Cegléd, Összekötő u. 41.	46.180.500.-	58.649.235.

A beadott ajánlatok tartalma azonos. Az adott ajánlatok közül a legalacsonyabb ár az előnyösebb.

Javaslat: A munkálatokkal a G73 ROAD Kft. Kft. legyen megbízva.

A kivitelezés fedezete:*11/143/k*..... rendelkezésre áll.

Eger, 2024. július 8.

Lovász Imre
irodavezető

Jóváhagyom:

Mirkóczki Ádám
Polgármester

Ajánlatadó: G73 ROAD Kft.3373.Besenyőtelek,Honvéd u.55
Útfelújítás - Eger, Szerűskert utca

		menyiség	menyiségi egység	anyag	díj	anyag összesen	díj összesen	nettó összes
1.	Humuszkiszedés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése (útszelésítéshez)	30	m2	0	16710	0	501300	501300
2.	Tűkörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (útszelésítéshez)	30	m2	0	3680	0	110400	110400
3.	Összes kitermelt föld lerakóhelyre szállítása, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével	11	m3	0	34100	0	375100	375100
4.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolat vágása géppel 4 cm vastagságig (csatlakozások kialakításához)	30	fm	0	24300	0	729000	729000
5.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt (csatlakozások bontása, elszállítása)	30	fm	0	23400	0	702000	702000
6.	Aszfaltburkolatok marása gépi maróval, kiegészítő kézi munkával, elszállítással	1200	m2	0	5250	0	6300000	6300000
7/a.	Bitumenmúlziós permetezés előzetes tisztítással	1200	m2	950	800	1140000	960000	2100000
7/b.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes munkáinak készítése, hengerelt aszfalt kopórétég készítése (AC) 3,2 m szélességig AC11 kopó aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve, AC 11 kopó 50/70	1200	m2	11070	7900	13284000	9480000	22764000
8.	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, zúzottkő, martszfalt stb.)	300	m2	12700	11270	3810000	3381000	7191000
9.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alapréteg készítése telepen kevert hidraulikus réteg készítése 2 m sáv szélességig Ckt-2 Cement kötőanyagú homokos kavics (útszelésítéshez)	30	m2	25250	16700	757500	501000	1258500

Nettó összesen:

Áfa

Bruttó összesen:

42031300

11348451

53379751


G73 ROAD KFT.

3373 Besenyőtelek, Honvéd út 55.

Adósz.: 22630416-2-10

Cégj.sz.: 10-09-030603

Szsz.: 11739009-29904518



Németh Barbara

Feladó: Mercédesz Koczka <koczkamerdzso@gmail.com>
Küldve: hétfő 2024. július 8 12:25
Címzett: Németh Barbara

Tisztelt Hivatal !
Tisztelt Barbara !

Sajnos az ÁDI-MER 2015 KFT e mail szolgáltatása nem működik a túlterhelés miatt a szolgáltató nem tudja biztosítani az áramot ezért az egyszerűsített formában tudom elküldeni az egy összegű árajánlatot .

Eger Gróber temető Nettó : 8.728.000Ft
Áfás : 11.084.560 Ft

Eger Szerűskert utca : Nettó: 46.180.500Ft
Áfás :58.649.235 Ft

Barbara kérem ezt a rendkívüli helyzetet fogadja el amennyiben szükséges holnapi nap folyamán ÁDI-MER 2015 KFT tudja az anyagot küldeni

Én Koczka Mercédesz vagyok aki már írt önöknek az előző e mailben

Köszönettel Koczka Mercédesz

Útfelújítás - Eger, Szértliskert utca		menyiség	menyiségi egység	anyag	díj	anyag összesen	díj összesen	nettó összes
1.	Humuszkiszedés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése (útszélesítéshez)	30	m2	0	17540	0	526200	526200
2.	Tukorkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (útszélesítéshez)	30	m2	0	3700	0	111000	111000
3.	Összes kitermelt föld lerakóhelyre szállítása, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével	11	m3	0	35800	0	393800	393800
4.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolat vágása géppel 4 cm vastagságig (csatlakozások kialakításához)	30	fm	0	25500	0	765000	765000
5.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt (csatlakozások bontása, elszállítása)	30	fm	0	24600	0	738000	738000
6.	Aszfaltburkolatok marása gépi maróval, kiegészítő kézi munkával, elszállítással	1200	m2	0	5500	0	6600000	6600000
7/a.	Bitumenműltiós permetezés előzetes tisztítással	1200	m2	990	850	1188000	1020000	2208000
7/b.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes munkáinak készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC) 3,2 m szélességig AC11 kopó aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve, AC 11 kopó 50/70	1200	m2	11600	8300	13920000	9960000	23880000
8.	Aléptírnényi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, zúzottkő, martszfalt stb.)	300	m2	13400	11800	4020000	3540000	7560000
9.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprégteg készítése telepen kevert hidraulikus réteg készítése 2 m sáv szélességig Ckt-2 Cement kötőanyagú homokos kavics (útszélesítéshez)	30	m2	26500	17500	795000	525000	1320000
Nettó összesen:								44102000
Áfa								11907540
Bruttó összesen:								56009540

K-BAU NOVA PLUSZ KFT.
5350 Tiszafüred, Fő út 6.
Adószám: 24823537-2-16
Bank: 10402207-50526650-88671006
Tel.: 06-70/509-5558