

KÁLLAY-TERM

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

3300 Eger, Újsor út 53.

Tel.: +36 36 317 377; **Fax.:** +36 36 317 377**E-mail:** kallayterm@gmail.com**ÁRAJÁNLAT****Janovicz Pékség Sütőipari Kft.****Kiglics Kristóf ügyvezető
részére**

Tárgy: Eger, Széchenyi út 24. (HRSZ:4865/A/1) szám alatti épületben kondenzációs gázkazán beépítése és központi fűtési csőhálózat kiépítése

Ssz.	Megnevezés	Menny.	Anyag/díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	Tigáz által engedélyezett gázterv készítése	1 db	A: 0 D: 130 000	0	130 000
2	BAXI Luna Duo-Tec Compact E 24 ERP fali kondenzációs fűtő gázkazán 24 kW beszerelése	1 db	A: 355 000 D: 45 000	355 000	45 000
3	Gázvezeték átalakítása, fali kondenzációs gázkazán gáz oldali bekötése	1 db	A: 48 500 D: 38 000	48 500	38 000
4	Fali kondenzációs gázkazán fűtésoldali bekötése, elzárókkal, idomdarabokkal komplett	1 db	A: 75 000 D: 32 500	75 000	32 500
5	Fűtési lemezes hőcserélő beépítése SPX TTU típus tartószerkezettel komplett	1 db	A: 98 700 D: 38 000	98 700	38 000
6	Kondenzációs gázkémény szerelése elválasztott rendszerben a meglévő kéménykürtő felhasználásával	1 db	A: 445 000 D: 362 000	445 000	362 000

7	Frisslevegő bevezetés kiépítése Ø80 csővezetékéből idomdarabokkal, az udvari homlokzati falsíkról	1 db	A: 68 000 D: 215 000	68 000	215 000
8	Mágneses iszapleválasztó beépítése a szekunder fűtési hálózatba, csatlakozó idomokkal komplett	1 db	A: 63 000 D: 35 500	63 000	35 500
9	Szekunder fűtési keringető szivattyú Wilo Yonos Pico 25/1-6 beépítése, elzárókkal komplett	1 db	A: 78 500 D: 28 300	78 500	28 300
10	Gázkémény hatósági átadása tüzeléstechnikai vállalat részére	1 db	A: 4 500 D: 75 000	4 500	75 000
11	Fűtési vezeték kiépítése falon kívül szénacél csőből tartószerkezettel elágazó idomdarabokkal komplett	1 db	A: 450 000 D: 375 000	450 000	375 000
12	Acéllemez radiátor beépítése 600x1000	2 db	A: 45 500 D: 26 300	91 000	52 600
13	600x800	4 db	A: 36 700 D: 26 300	146 800	105 200
14	Meglévő és új radiátorokon termosztatikus radiátorszelep beépítése	6 db	A: 4 880 D: 5 500	29 280	33 000
15	Meglévő és új radiátorokon visszatérő radiátorszelep beépítése	6 db	A: 3 000 D: 5 500	18 000	33 000
16	Meglévő és új radiátorokon termofejek felszerelése	6 db	A: 4 950 D: 1 500	29 700	9 000
17	Rádiófrekvenciás szobatermosztát felszerelése	1 db	A: 26 500 D: 14 000	26 500	14 000
18	Kondenzvíz átemelő szivattyú beépítése a kondenzvíz elvezetéséhez	1 db	A: 55 000 D: 36 500	55 000	36 500

19	Kondenzációs gázkazán üzembehelyezése szakszerviz által	1 db	A: 4 500 D: 75 000	4 500	75 000
20	Gázkazán, szivattyú elektromos bekötési munkái	1 db	A: 15 000 D: 35 000	15 000	35 000
21	Fűtési rendszer feltöltése, légtelenítése, üzembe helyezése	1 db	A: 0 D: 65 000	0	65 000
					2 101 980 1 832 600 Ft

Nettó összesen 3 934 580 Ft
 27% ÁFA 1 062 337 Ft
Bruttó összesen 4 996 917 Ft

Árajánlatom elfogadása esetén készséggel állok a munkák elvégzésére.

Az Árajánlat érvényessége 30 nap!

Eger, 2024.03.14.

KÁLLAY-TERM KFT.
 3300 Eger, Újsor utca 53.
 Adószám: 14656604-2-10
 Törzssz.: 62800280-11138023

Kállay Zsolt